

Inwestorski przedmiar robót - remont balkonów od ul. Chudoby

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont balkonów od ul. Chudoby		
1	Element	Remont balkonów - renowacja		
1.1	KNR 219/219/1	Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego	m	45,00
1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	52,00
1.3	KNKRB 3/601/3	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość pasami o szer. do 30 cm- gzymsy	m	15,20
1.4	KNKRB 3/601/2	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	8,6
1.5	KNR 402/237/2	Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego	szt	7
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	26,00
1.7	TZKNBK 8/103/12	Profile ciągnione zwykłe profile polszlach, barwione szer. do 25 cm (poz 89)	m	37,40
1.8	KNNRW 3/605/2	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III (mury z cegieł lub ścian betonowych), pasy tynków do 50 cm, gzymsy	m	37,40
1.9	KNR 1901/801/3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa cementowo-wapienna	m2	8,40
1.10	TZKNBK 8/103/2	Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 15 cm	m	9,60
1.11	KNR 1901/819/7	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40 cm profil styropianowy klejony	m	12,60
1.12	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt	m2	84,44
1.13	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	138,00
1.14	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	11,50
1.15	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	165,00
1.16	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	33,00
1.17	NNRNKB 202/2805/2 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 3 mm, zaprawa "Ceresit"	m2	33,00
1.18	KNR 202/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	46,40
1.19	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana	m	46,40
1.20	DC 19/602/1 (4)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym SilanColor Primer Plus	m2	264,00
1.21	DC 19/602/4	Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbą SilanColor Pittura	m2	264,00
1.22	KNRW 202/1609/3	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 20 m	m2	164,00
1.23	CJ 11/3001/1 (1)	Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu	kpl	1
1.24	KNRW 202/1612/3 (1)	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m	m2	164,00
1.25	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	264,00
1.26	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	1,47
1.27	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,47
1.28	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację odpadów	m3	1,47