

Inwestorski rzedmiar robót - Remont poddasza ul.Chudoby 10

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont poddasza i więźby dachowej		
1	Roboty remontowe wewnątrz budynku - poddasze		
1.1	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchni	m2	1 135,00
1.2	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą tarcz ściernych	m2	180,00
1.3	Naprawa elementów konstrukcji ścian, stropów, dachów, słupy (poz. 36), robocizna i praca sprzętu	m	16,00
1.4	Naprawa elementów konstrukcji ścian, stropów, dachów, słupy (poz. 36), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,4
1.5	Odgrzybianie drewna metodą powlekania elementów, drewnianych preparatem solno-ogniowym, desek, belek, krawedziaków i słupów-2-krot.	m2	1 135,00